

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
PMTP-CP	COMP1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2		6,08	6,11
SINAPI	7030	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,004167	280,24	280,24
ANP	ANP	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (PREÇO OBTIDO NA TABELA ANP PUBLICADA EM 23/01/2023 ACRESCIDO DE ICMS E IR)	KG	1,2	3,06	3,06
SINAPI	100970	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000L, EM VIA URBABA REVESTIMENTO PRIMÁRIO. AF_07/2020 (DMT 260km - PASSO FUNDO/RS - DISTRIBUIDORA MAIS PRÓXIMA)	TxKM	0,0012	1,94	1,97
SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000L, EM VIA URBABA PAVIMENTADA, ADICIONAL DE DMT EXCEDENTE A 30KM. AF_07/2020 (DMT 260km - PASSO FUNDO/RS - DISTRIBUIDORA MAIS PRÓXIMA)	TxKM	0,0012	0,72	0,74
SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,001389	256,12	259,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,004167	19,08	21,29

PMTP-CP	COMP2	MASSA ASFÁLTICA PRÉ-MISTURADO A FRIO RM-1C - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3		425,03	426,99
SINAPI	88304	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0363	25,74	29,17
SINAPI	93439	USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA DE 30CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0363	235,84	248,11
ANP	ANP	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (PREÇO OBTIDO NA TABELA ANP PUBLICADA EM 23/01/2023 ACRESCIDO DE ICMS E IR)	KG	75	3,62	3,62
SINAPI	100970	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000L, EM VIA URBABA REVESTIMENTO PRIMÁRIO. AF_07/2020 (DMT 260km - PASSO FUNDO/RS - DISTRIBUIDORA MAIS PRÓXIMA)	TxKM	0,075	1,94	1,97
SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000L, EM VIA URBABA PAVIMENTADA, ADICIONAL DE DMT EXCEDENTE A 30KM. AF_07/2020 (DMT 260km - PASSO FUNDO/RS - DISTRIBUIDORA MAIS PRÓXIMA)	TxKM	0,075	0,72	0,74
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 SERVENTES)	H	0,0726	19,08	21,29
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N.0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDRIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1	86,13	86,13
SINAPI	88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0363	30,45	34,64
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQUI 88HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÕES MÁX. 4,37M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0363	151,17	155,36

PMTP-CP	COMP3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO	M2		2,78	2,84
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 SERVENTES)	H	0,01	19,08	21,29
SINAPI-I	44500	OPERADOR DE PAVIMENTADORA/MESA VIBROACABADORA HORISTA	H	0,005	24,73	28,70
SINAPI	5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90M A 5,30M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,005	392,59	392,60
SINAPI	88300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0	33,96	38,72
SINAPI	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0	256,54	261,30
SINAPI-I	4238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	H	0,003	18,40	21,36
SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5T, LARGURA DE TRABALHO 1,68M, CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,003	150,61	153,59

PMTP-CP	COMP4	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 X 1,5L/M², DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADORES DE 5 A 15KG/M² E COMPACTAÇÃO COM ROLO-COM USO DA EMULSÃO RR-2C, INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO	M2		6,34	6,37
SINAPI-I	370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0072	93,00	93,00
SINAPI	6879	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014	CHP		196,41	199,39
SINAPI	7030	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,001389	280,24	280,24
ANP	ANP	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (PREÇO OBTIDO NA TABELA ANP PUBLICADA EM 23/01/2023 ACRESCIDO DE ICMS E IR)	KG	1,2	3,06	3,06
SINAPI	100970	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000L, EM VIA URBABA REVESTIMENTO PRIMÁRIO. AF_07/2020 (DMT 260km - PASSO FUNDO/RS - DISTRIBUIDORA MAIS PRÓXIMA)	TxKM	0,0012	1,94	1,97

SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL DE DMT EXCEDENTE A 30KM. AF_07/2020 (DMT 260km - PASSO FUNDO/RS - DISTRIBUIDORA MAIS PRÓXIMA)	TxKM	0,0012	0,72	0,74
SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,001389	256,12	259,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,004167	19,08	21,29
SINAPI	96035	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHP	0,001389	263,52	266,75

Três Passos-RS, 07 de março de 2023

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Eng Civil Eugênio Frizzo

CREA-RS 037544-D

07/03/2023