

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS PRÓPRIAS

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT DESONERADO | CUSTO UNIT NÃO DESONER. |
|-------------------|----------------|--|-----------|---------|--------------------------|----------------------------|
| COMPOSIÇÃO | COMP 01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (SINAPI REF. 101159) | M2 | | 221,85 | 234,03 |
| SINAPI-I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 146,98 | 0,67 | 0,67 |
| SINAPI | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0,056 | 513,02 | 527,02 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,9085 | 23,00 | 25,81 |
| SINAPI | 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,455 | 19,09 | 21,30 |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|-----------|--------|---------------|---------------|
| COMPOSIÇÃO | COMP 02 | ADEQUAÇÃO PORTA METÁLICA P4 (80X210): REMOÇÃO DA PORTA, LIXAMENTO, INVERSÃO DOS BATENTES METÁLICOS (FIXAÇÃO COM ARGAMASSA), RECOLOCAÇÃO DA FOLHA DA PORTA METÁLICA COM SENTIDO DE ABERTURA PARA FORA. | UN | | 192,33 | 213,13 |
| SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1,68 | 7,94 | 8,88 |
| SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 3,36 | 8,67 | 9,50 |
| SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,0223 | 645,74 | 664,68 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,5 | 23,00 | 25,81 |
| SINAPI | 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19,09 | 21,30 |
| SINAPI | 100699 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 1 | 81,88 | 91,47 |

11/09/2023

Data

Responsável Técnico:

Cíntia M. Fank

CREA/CAU:

CAU A276927-1